

Raport objętości robót ziemnych PSTRZEJOWICE

Pikieta początkowa: 0+000.000

Pikieta końcowa: 0+703.102

<u>Pikieta</u>	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Objętość do ponownego wykorzystania (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. do ponownego wykorzystania (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. WYWOZU (m3)</u>
0+000.000	2.04	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+020.000	1.66	37.09	37.09	0.00	0.33	37.09	37.09	0.33	36.76
0+040.000	1.90	35.70	35.70	0.00	0.05	72.78	72.78	0.38	72.41
0+060.000	2.51	44.12	44.12	0.00	0.04	116.91	116.91	0.41	116.49
0+080.000	1.87	43.76	43.76	0.00	0.03	160.66	160.66	0.44	160.22
0+100.000	1.44	33.12	33.12	0.00	0.06	193.78	193.78	0.50	193.28
0+120.000	1.91	33.51	33.51	0.00	0.12	227.29	227.29	0.62	226.67
0+140.000	1.55	34.52	34.52	0.00	0.13	261.81	261.81	0.75	261.06
0+160.000	1.53	30.79	30.79	0.00	0.11	292.60	292.60	0.86	291.73
0+180.000	1.08	26.11	26.11	0.00	0.05	318.70	318.70	0.92	317.79
0+200.000	1.37	24.46	24.46	0.00	0.00	343.16	343.16	0.92	342.24
0+220.000	1.72	30.88	30.88	0.09	1.04	374.04	374.04	1.96	372.08
0+240.000	1.03	27.52	27.52	0.26	3.50	401.56	401.56	5.46	396.10
0+260.000	1.27	22.94	22.94	0.35	6.12	424.50	424.50	11.58	412.92

<u>Pikieta</u>	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Objętość do ponownego wykorzystania (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. do ponownego wykorzystania (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. WYWOZU (m3)</u>
0+280.000	1.55	28.17	28.17	0.43	7.83	452.67	452.67	19.42	433.25
0+300.000	1.75	32.99	32.99	0.17	6.04	485.66	485.66	25.46	460.20
0+320.000	2.13	38.79	38.79	0.02	1.90	524.45	524.45	27.36	497.08
0+340.000	1.87	39.96	39.96	0.01	0.32	564.40	564.40	27.68	536.73
0+360.000	2.42	42.89	42.89	0.00	0.21	607.29	607.29	27.89	579.41
0+380.000	1.51	39.30	39.30	0.00	0.08	646.60	646.60	27.96	618.63
0+400.000	1.11	26.16	26.16	0.05	0.47	672.76	672.76	28.43	644.33
0+420.000	1.14	22.46	22.46	0.09	1.40	695.22	695.22	29.83	665.39
0+440.000	1.09	22.30	22.30	0.12	2.13	717.51	717.51	31.95	685.56
0+460.000	1.89	29.85	29.85	0.00	1.19	747.36	747.36	33.14	714.22
0+480.000	2.38	42.72	42.72	0.01	0.13	790.07	790.07	33.27	756.80
0+500.000	2.42	48.20	48.20	0.00	0.16	838.27	838.27	33.43	804.84
0+520.000	4.11	65.29	65.29	0.00	0.08	903.56	903.56	33.51	870.05
0+540.000	4.12	82.31	82.31	0.00	0.05	985.87	985.87	33.56	952.31
0+560.000	4.14	82.66	82.66	0.00	0.00	1068.52	1068.52	33.56	1034.97
0+580.000	4.13	82.67	82.67	0.00	0.00	1151.19	1151.19	33.56	1117.63
0+600.000	4.10	82.24	82.24	0.00	0.00	1233.43	1233.43	33.56	1199.86
0+620.000	4.03	81.33	81.33	0.11	1.14	1314.76	1314.76	34.70	1280.05
0+640.000	5.49	95.15	95.15	0.10	2.11	1409.90	1409.90	36.82	1373.09
0+660.000	4.37	98.74	98.74	0.00	0.97	1508.65	1508.65	37.78	1470.86
0+680.000	7.56	119.31	119.31	0.00	0.00	1627.96	1627.96	37.78	1590.17
0+700.000	6.46	140.23	140.23	0.00	0.00	1768.19	1768.19	37.78	1730.40
0+703.102	5.12	17.96	17.96	0.00	0.00	1786.14	1786.14	37.78	1748.36

UWAGA: W OBJĘTOŚCI WYKOPU UJĘTY JEST RÓWNIEŻ WYKOP POD WYMIANĘ GRUNTU NA KM 0+500 DO KM 0+703, NATOMIAST OBJĘTOŚĆ SAMEJ WYMIANY GRUNTU CZYLI ZASYPANIE W MIEJSCE USUNIĘTEGO GRUNTU POD KONSTRUKCJĘ WYNOŚI – 585.00 m³